



**AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA**

Viale A.Gramsci,36 - 50132 Firenze

**PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
DELLA SEDE DI VIALE GRAMSCI, 36 - FIRENZE**

**STIMA INCIDENZA MANODOPERA
OPERE EDILI**

Aggiornamento giugno 2023



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 NP.OE.01 01	Porta tagliafuoco REI 120 cieca, su foro muro di dimensioni 900 x 2030 mm , con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro re ... r dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti. SOMMANO cadauno	1,00	627,01	627,01	168,36	26,851
2 NP.OE.02 02	Porta tagliafuoco REI 90 cieca, su foro muro di dimensioni 980 x 2070 mm, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro real ... per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, comprensivo del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti. SOMMANO cadauno	1,00	721,67	721,67	253,24	35,091
3 NP.OE.03 03	Porta tagliafuoco REI 60 cieca, su foro muro di dimensioni 700 x 2030 mm, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro real ... per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, comprensivo del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti. SOMMANO cadauno	1,00	460,41	460,41	207,17	44,997
4 NP.OE.04 04	Porta tagliafuoco REI 90 cieca, su foro muro di dimensioni 980 x 1920 mm, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro real ... per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, comprensivo del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti. SOMMANO cadauno	1,00	651,56	651,56	218,99	33,610
5 NP.OE.05 05	Rete antinsetto a pannello fisso in alluminio rivestita in plastica, completa di telaio in lega leggera anodizzata. Compresa la posa in opera nonché le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. SOMMANO m2	2,36	48,17	113,68	18,55	16,317
6 NP.OE.06 06	Protezione antincendio di solai realizzata con lastre in calcio silicato esenti da amianto, omologate in classe A1, con densità 875 kg/mc e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio mediante tasselli metallici ad espansione, sp. Lastre 10 mm per REI 120. SOMMANO m2	0,81	130,37	105,60	13,63	12,909
7 NP.OE.07 07	Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura, effettuata con lastre in calcio silicato, esenti da amianto, omologate in Euroclasse A1, fissate alla muratura mediante tass ... intonacata dal lato non esposto al fuoco, con una lastra di densità 875 kg/mc, spessore 10 mm con bordi dritti, REI 120 SOMMANO m2	11,01	60,93	670,84	123,53	18,415
8 NP.OE.09 09	Protezione antincendio EI 120 di attraversamenti di tubo incombustibile a parete o a soffitto mediante asportazione di strato del supporto attorno al tubo per una superficie pari ... o, coibentazione del tubo passante e riempimento della cavità mediante sigillante antifluco bicomponente a base grafite. SOMMANO cadauno	4,00	657,11	2'628,44	607,00	23,094
9 NP.OE.10 10	Protezione antincendio EI 120 di attraversamenti di tubo combustibile a parete mediante asportazione di strato del supporto attorno al tubo per una superficie pari a 10x10 cmq del ... o, coibentazione del tubo passante e riempimento della cavità mediante sigillante antifluco bicomponente a base grafite. SOMMANO cadauno	1,00	564,74	564,74	151,75	26,871
10 TOS23/ 1_01.F04.00 4.003	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine SOMMANO m²	11,34	4,37	49,56	33,98	68,570
01.F04.004.0 03	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili SOMMANO m²	10,56	8,77	92,61	72,92	78,740
11 TOS23/ 1_02.A03.00 8.001	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ... rficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno SOMMANO m²	5,07	22,14	112,25	88,60	78,930
12 TOS23/ 1_02.A03.03	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro					
	A R I P O R T A R E			6'798,37	1'957,72	

[illegible]

[illegible]

[illegible]